УТВЕРЖДАЮ

_____

Дефектная ведомость

Замена деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции, цех №04

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
'1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,25	ТЕРр56-1-1	
'8	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,5	ТЕРр56-3-1	
'2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,93	ТЕР10-01-034-07	
'3	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2	93	ТССЦ-203-0953	
'4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,06	ТЕР10-01-034-02	
'5	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	6	ТССЦ-203-0965	
'6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,5	ТЕР10-01-035-01	
'7	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	0,5	ТССЦ-101-2909	
'9	Устройство наружных откосов оконн	100 м2 покрытия	0,6	ТЕР12-01-010-01	
'12	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 4,2 м, белые матовые, лакированные	м2	60	ТССЦ-101-6869	
'11	Уголок ПВХ, размером 30х30 мм	п.м	60	ТССЦ-101-5959	

Составил: Насибуллин М.М.